

Des d'obertures d'edificis



Mesures Preventives

Normes generals

- Cal verificar periòdicament l'estat de conservació, manteniment i col·locació de les proteccions col·lectives que hi hagi.
- S'han de restituir les proteccions col·lectives quan per algun motiu s'hagin retirat provisionalment. Cal recordar, però, que abans de retirar una protecció col·lectiva s'ha de demanar autorització a l'encarregat i substituir l'acció preventiva de la protecció amb la utilització d'arnès o similar segons el cas.
- Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Proteccions col·lectives

- Cal col·locar baranes resistents, d'una alçària mínima de 90 cm, que han de disposar d'un entornpeu de protecció, un passamanys i una protecció intermitja que impedeixin el pas o relliscades dels treballadors.
- Cal col·locar xarxes de seguretat. L'ancoratge ha de dependre de la geometria de l'obertura i del sistema constructiu.
- S'han de col·locar línies de vida ancorades a punts forts de l'estructura, per tal que els treballadors hi puguin ancorar l'arnès de seguretat en operacions d'acabats perimetrals que no permetin la presència de proteccions col·lectives i en operacions de muntatge i desmuntatge d'aquestes estructures.

Equips de protecció individual

- Casc.
- Guants contra agressions mecàniques.
- Calçat de seguretat.
- Arnès (en absència de proteccions col·lectives).
- Roba de treball.

Per a més informació

07.08 Cable, cadena, corda, eslinga, aparell d'hissada i línia de vida

09.02 Barana

09.17 Xarxa sistema U

09.18 Xarxa sistema V