

Des de murs construïts in situ i estreps



Mesures Preventives

Normes generals

- Cal verificar periòdicament l'estat de conservació, manteniment i col·locació de les proteccions col·lectives existents.
- S'han de restituir les proteccions col·lectives quan per algun motiu s'hagin retirat provisionalment. Cal recordar, però, que abans de retirar una protecció col·lectiva s'ha de demanar autorització a l'encarregat i substituir l'acció preventiva de la protecció amb la utilització d'arnès o similar segons el cas.
- Cal utilitzar els accessos provisionals definits per accedir a les estructures i no s'ha de fer a través dels elements estructurals.
- Cal assegurar la presència de proteccions col·lectives en totes les fases del procés constructiu.
- S'han de suspendre totes les activitats en condicions meteorològiques adverses: vent fort, tempestes amb descàrregues elèctriques, etc.
- Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Proteccions col·lectives

- Col·locar xarxes de seguretat. L'ancoratge ha de dependre de la geometria del mur o l'estrep i del sistema constructiu.
- Col·locar en els perímetres del mur o l'estrep baranes resistents, d'una alçària mínima de 90 cm, que han de disposar d'un entornpeu de protecció, un passamans i una protecció intermitja que impedeixin el pas o rrelliscades dels treballadors.
- Sempre que sigui possible, s'han de fer servir encofrats amb plataformes tipus consoles amb baranes.
- Col·locar línies de vida ancorades a punts fermes de l'estructura, per tal que els treballadors hi puguin ancorar l'arnès de seguretat en operacions d'acabats perimetrals que no permetin la presència de proteccions col·lectives i en operacions de muntatge i desmuntatge d'aquestes estructures.

Equips de protecció individual

- Casc.
 - Guants contra agressions mecàniques.
 - Calçat de seguretat.
 - Arnès (en absència de proteccions col·lectives).
 - Roba de treball.
-

Per a més informació

- 07.08** Cable, cadena, corda, eslinga, aparell d'hissada i línia de vida
- 07.15** Encofrat
- 09.02** Barana
- 09.17** Xarxa sistema U