

# Des de murs prefabricats



## Mesures Preventives

### Normes generals

- Cal verificar periòdicament l'estat de conservació, manteniment i col·locació de les proteccions col·lectives existents.
- S'han de restituir les proteccions col·lectives quan per algun motiu s'hagin retirat provisionalment. Cal recordar, però, que abans de retirar una protecció col·lectiva s'ha de demanar autorització a l'encarregat i substituir l'acció preventiva de la protecció amb la utilització d'arnès o similar segons el cas.
- Cal utilitzar els accessos provisionals definits per accedir a les estructures i no s'ha de fer a través dels elements estructurals.
- En la col·locació dels diferents elements prefabricats que componen el mur, cal assegurar-ne l'ancoratge correcte abans de desenganxar-lo amb l'element elevador (grua o similar).
- Cal assegurar la presència d'una persona competent que coordini adequadament les operacions de col·locació i elevació de les peces, com també la col·locació dels diferents operaris.
- S'han de suspendre totes les activitats en condicions meteorològiques adverses: vent fort, tempestes amb descàrregues elèctriques, etc.
- Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
- S'han d'utilitzar, preferiblement, ganxos de grua que permetin desenganxar la peça prefabricada sense haver-ho de fer manualment, per tal d'evitar que un treballador hagi de pujar en alçada a desenganxar el ganxo.

### Proteccions col·lectives

- Col·locar xarxes de seguretat. L'ancoratge ha de dependre de la geometria del mur i del sistema constructiu.
- Verificar en les plataformes auxiliars, i en les zones de caiguda en general, l'existència de baranes resistents, d'una alçada mínima de 90 cm, que han de disposar d'un entornpeu de protecció, un passamans i una protecció intermitja que impedeixin el pas o relliscades dels treballadors.
- S'han de col·locar línies de vida ancorades a punts fermes de l'estructura per tal que els treballadors hi puguin ancorar l'arnès de seguretat en operacions d'acabats perimetrals que no permetin la presència de proteccions col·lectives i en operacions de muntatge i desmuntatge d'aquestes estructures.

## Equips de protecció individual

---

- Casc.
  - Guants contra agressions mecàniques.
  - Calçat de seguretat.
  - Arnès (en absència de proteccions col·lectives).
  - Roba de treball.
- 

### Per a més informació

- 04.09** Camió grua
- 04.27** Grua autopropulsada o autotransportada
- 07.08** Cable, cadena, corda, eslinga, aparell d'hissada i línia de vida
- 09.02** Barana
- 09.17** Xarxa sistema U