

# En trabajos con maquinaria e instalaciones



## Medidas Preventivas

### Normas generales

- La maquinaria y otros equipos deben estacionarse en lugares establecidos, fuera de la zona de paso de los trabajadores y debidamente calzados cuando las circunstancias lo exijan.
- Mantener la máxima concentración y atención en el trabajo.
- Evitar realizar movimientos precipitados con el cuerpo en zonas con presencia de estos equipos.
- Prestar atención a las señales y elementos delimitadores.
- Utilizar siempre que sea posible las vías de paso previstas para los trabajadores en las obras.
- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
- No utilizar ropa holgada, ni joyas.

### Protecciones colectivas

- Señalizar con bandas reflectantes o delimitar con vallas, malla de señalización o similares, las máquinas y equipos que por su situación o características puedan impactar contra los trabajadores.

### Equipos de protección individual

- Casco.
- Guantes contra agresiones mecánicas.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.

### Para más información

04	Identificación y gestión de los riesgos de la maquinaria móvil de la obra
05	Identificación y gestión de los riesgos de la maquinaria fija de la obra
06	Identificación y gestión de los riesgos de las plantas e instalaciones de obra
07	Identificación y gestión de los riesgos de los elementos auxiliares de la obra
09.09	Malla de señalización
09.14	Valla